

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót)*Remont pokrycia dachu krytej pływalni w budynku przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu*

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Jedn.	Ilość	Cena jednostowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 0009 0601-0500	SST 01	Demontaż zwodów instalacji odgromowej wraz z uchwytni odgromowymi, przewodów nienaprzężanych poziomych.(uwaga: materiał do ponownego wbudowania)	m	174,50		
2	KNR 0508 0604-0400	SST 01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim,uchwyty montażowej klejone (wykonanie z elementów po demontażu)	m	174,50		
3	KNR 0508 0618-0100	SST 01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych,krzyżowych	szt.	35,00		
4	KNP 1813 1348-0100	SST 01	Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m	kpl	1,00		
5	Analiza własna:	SST 01	Demontaż i montaż wentylatora dachowego fi 30 cm	szt.	2,00		
			Roboty rozbiórkowe				
6	KNR 0401 0519-0600	SST02	(analogia) Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa	m2	608,00		
7	KNR 0401 0519-0700	SST02	(analogia) Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa	m2	608,00		
8	KNR 0401 0535-0700	SST02	Rozebranie pokryć z blachy,pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku_	m2	15,00		
9	KNR 0401 0535-0300	SST02	Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej się do użytku (rynna tytan-cynk 125mm z przeznaczeniem do ponownego wbudowania)	m	54,00		
10	KNR 0401 0535-0800	SST02	Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,00		
11	KNR 0401 0535-0100	SST02	Rozebranie pokryć z blachy, pokrycie dachowe z blachy nadającej się do użytku, blachodachówka z obróbkam blacharskimi do ponownego montażu	m2	36,00		
12	KNR 0404 1107-0200	SST02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,05		
13	KNR 0401 0108-1100	SST02	Wywiezienie gruzu (papa) spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	12,60		

14	KNR 0401 0108-1200	SST02	Wywiezienie gruzu (papa) sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	189,00		
15	Analiza własna:	SST02	Utylizacja papy , blachy i gruzu	m3	13,00		
			Roboty pokrywce				
16	Analiza własna:	SST03	Przygotowanie podłoża polegające na dokołkowaniu istniejących płyt termoizolacyjnych, uzupełnieniu ubytków starego ocieplenia, uprządkowaniu spadków w narożnikach dachu	m2	608,00		
17	KNR 0202 0609-0300	SST03	(analogia) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa gr.5 cm PIR w okładzinie mocowana mechanicznie do blachy trapezowej przez istniejąca izolacje gr. ok. 25 cm.	m2	608,00		
18	KNR AT-09 0202-01		(analogia) Dachy zielone. Odwodnienie-drenaże. Ułożenie welonu szkalnego 120g/m2 jako warstwy rozdzielczej.	m2	20,00		
19	KNRw 0202 0504-0100	SST04	(analogia) Pokrycie dachu membraną PWC Sikaplan 15G z mocowaniem mechanicznym i zgrzewaniem na zakładach	m2	608,00		
20	KNRw 0202 0504-0300	SST04	(analogia) wykonanie obróbek detali z membrany Sikaplan 15G ze zgrzewaniem	m2	24,00		
21	NNRNKB 0202 0541- 0100	SST05	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) laminowanej PVC - sika-trocal metal sweet typ S	m2	23,00		
22	NNRNKB 0202 0541- 0200	SST05	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). blacha gr.0,75 mm powlekana kolor ceglasty oraz listwy dociskowe i uszczelnicz na wywiniecia membrany na ściane attyki (12 mb)	m2	15,00		
23	KNRw 0202 0522-0200	SST05	(analogia) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, rynny półokrągłe o średnicy 125cm wykonane z blachy tytan -cynk z rozbiórki (4 kosze)	m	54,00		
24	KNR 0202 0519-0100	SST05	Pokrycie dachu blachodachóka o wymiarach modułu fali 21x30 w arkuszach powlekana akrylem lub plastisolem (materiał z rozbiórki)	m2	36,00		
Razem wartość netto							
Podatek VAT (23%)							
Razem wartość brutto							